ASOCIACIÓN COPRODELI

“Habilitación urbana de una etapa (Etapa 8) de la urbanización Las Palmeras de San Fernando, en Ica”

1. Zonas de intervención del proyecto

El proyecto se ejecuta en la Etapa 8 de la urbanización Las Palmeras de San Fernando, en el sector Comatrana (carretera Ica – Carhuaz, prolongación Ayabaca), distrito, provincia y departamento de Ica, en la zona periférica oeste de la ciudad. El terreno es propiedad de COPRODELI. La etapa ocupa 24,260.10 m² (perímetro de 821.84 ml), limita por el frente con la Etapa 7 y por el fondo con la Etapa 9, y está formada por 8 manzanas (45, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54) con 172 lotes, articuladas por las avenidas España y Perú y las calles Cuba y Panamá. La urbanización está inscrita desde 2019 en el registro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (registro N° 0352).

2. Justificación

Las Palmeras de San Fernando es un proyecto de vivienda de interés social de 3,700 viviendas, con 2 colegios para 1,400 alumnos, parroquia y complejo deportivo, que ya está en proceso de edificación. Para acelerar la entrega de viviendas se necesita ir por delante de la edificación con la habilitación urbana de cada etapa (agua, desagüe, pistas, veredas y luz), de modo que al terminar de edificar una etapa la siguiente ya esté preparada y se pueda construir en continuo. La zona es desértica y no existen servicios básicos previos, por lo que sin la habilitación las familias no pueden recibir su vivienda aunque cuenten con el bono del Estado. COPRODELI tiene experiencia comprobada: ha construido 5,462 viviendas; en 2025 entregó 155 viviendas e instaló las redes de agua y energía para otras 156, y en 2026 habilitó redes en 505 terrenos y entregará 407 viviendas. El proyecto se ajusta al marco normativo de la vivienda de interés social (Reglamento Nacional de Edificaciones, norma TH.010, y D.S. N.° 005-2025-VIVIENDA, aplicable a proyectos del Fondo MIVIVIENDA) y es coherente con la misión de COPRODELI de eliminar la pobreza y la exclusión social. Además, el fondo aportado se reutiliza etapa tras etapa (el proceso se repite hasta 20 veces) y, al final, se destina a edificar el último colegio que necesite la urbanización.

3. Descripción resumida

El proyecto habilita la Etapa 8 como urbanización con construcción simultánea (habilitación tipo 5, calidad de obra tipo B y modalidad tipo D del Reglamento Nacional de Edificaciones). Las obras comprenden: movimiento de tierras (15,715 m³); redes de agua potable y de desagüe con 172 conexiones domiciliarias cada una; redes eléctricas primarias y secundarias para 172 lotes; afirmado de 4,234 m² de vías; asfaltado, sardineles y señalización horizontal de esas mismas vías; 1,771 m² de veredas, martillos y ciclovías; y limpieza y mantenimiento de vías durante la obra. El cuadro de áreas es el siguiente: lotes habilitados 16,173.90 m² (66.67%) y vías y jardines de uso público 8,086.20 m² (33.33%), sobre un total de 24,260.10 m². Los lotes son de 90 m² (6 × 15 m) en su mayoría, con lotes de esquina de hasta 119 m². El presupuesto total estimado es de **US$ 632,404 (S/ 2,150,174)**, es decir, unos US$ 3,677 (S/ 12,501) por lote.

4. Objetivos y resultados

Objetivo general

Contribuir a que familias de escasos recursos de Ica accedan a una vivienda digna en un barrio sostenible, dotando de servicios básicos y vías a una nueva etapa de la urbanización Las Palmeras de San Fernando.

Objetivo específico

Habilitar la Etapa 8 de la urbanización las Palmera de San Fernando, con agua, desagüe, energía eléctrica, pistas y veredas, para que la edificación de viviendas continúe sin interrupciones.

Resultados

- 172 lotes habilitados con redes de agua potable y de desagüe y sus conexiones domiciliarias.
- Redes eléctricas primarias y secundarias instaladas para los 172 lotes.
- 4,234 m² de pistas afirmadas y asfaltadas, con sardineles y señalización horizontal.
- 1,771 m² de veredas, martillos y ciclovías construidos, que dan acceso peatonal a todas las manzanas.
- Etapa lista para la edificación simultánea de 172 viviendas destinadas a familias que acceden al programa de apoyo del Gobierno.

Todo buscando la sostenibilidad mediante la reutilización del fondo en etapas sucesivas, la corresponsabilidad de las familias (ahorro y cuotas) y las alianzas con el Estado y la cooperación internacional.

Población atendida

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Familias beneficiarias directas	172 familias (172 lotes en 8 manzanas)	Lote habilitado con agua y desagüe domiciliarios, energía eléctrica, pista asfaltada y vereda; vivienda en construcción simultánea
Miembros de las familias (estimado)	≈ 688 personas (4 por hogar)	Acceso a un barrio con servicios básicos, colegio, parroquia y complejo deportivo
Comunidad de Las Palmeras de San Fernando (indirectos)	3,700 viviendas (proyecto total)	Continuidad del crecimiento del barrio; empleo local durante la obra

Nota: el número de miembros por hogar (4) es una estimación; se asume una familia por lote. Referencia histórica: el programa Hábitat de COPRODELI ha construido 5,462 viviendas, 24 colegios, 4 centros médicos, 10 iglesias y 6 complejos deportivos (1989-2025).

5. Descripción de beneficiarios

Los beneficiarios directos son las 172 familias de escasos recursos de Ica que recibirán un lote habilitado y una vivienda en la Etapa 8, y que cumplen los requisitos del programa de apoyo del Gobierno (ahorro inicial del 5% y bono del Estado), con el acompañamiento del programa Hábitat. Las familias que no puedan pagar sus cuotas podrán apoyarse en el subsidio descrito en la ficha de subsidio para la adquisición de vivienda. De manera indirecta se benefician los hijos y familiares de las familias, la comunidad de Las Palmeras de San Fernando, por la continuidad de su desarrollo, y la economía local, por el empleo generado durante la obra.

6. Cronograma anual

Periodo	Actividad principal
Mes 1	Movilización, replanteo y movimiento de tierras: corte, relleno y eliminación de material excedente (15,715 m³).
Meses 1 – 2	Redes de agua potable y de desagüe, con 172 conexiones domiciliarias de cada una.
Meses 2 – 3	Redes eléctricas primarias y secundarias (172 lotes) y afirmado de vías (4,234 m²).
Meses 3 – 4	Veredas, martillos y ciclovías (1,771 m²); asfaltado, sardineles y señalización horizontal (4,234 m²).
Mes 4	Limpieza y mantenimiento de vías, pruebas, recepción de obra y entrega de los lotes a la edificación.
Todo el proyecto	**Habilitación de la Etapa 8: 172 lotes listos para edificar (plazo referencial de 4 meses, a confirmar por la dirección de obra)**

7. Presupuesto

El proyecto presenta las siguientes necesidades (tipo de cambio: S/ 3.4 por US$):

Concepto	Detalle
Costo directo	US$ 454,183 (S/ 1,544,221)
Gastos generales (10% del costo directo)	US$ 45,418 (S/ 154,422)
Utilidad (8% del costo directo)	US$ 36,335 (S/ 123,538)
Subtotal	US$ 535,936 (S/ 1,822,181)
I.G.V. (18%)	US$ 96,468 (S/ 327,993)

Concepto	Detalle
Presupuesto total estimado	**US$ 632,404 (S/ 2,150,174)**
Costo por lote o familia	US$ 3,677 (S/ 12,501), para 172 lotes
Fuente de las cifras	Referencial (Presupuesto de HH.UU. Etapa 8, Memoria Descriptiva y plano de la Etapa 8)

Detalle del presupuesto de la habilitación urbana de la Etapa 8 (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.4 por US$):

Partida	Und	Cant.	P.U. S/	Parcial S/	Parcial US$
2.1 Movimiento de tierras	m³	15,715	5.00	78,573	23,110
2.2 Red de agua y conexión domiciliaria de agua	Lote	172	1,140.00	196,080	57,671
2.3 Red de desagüe y conexión domiciliaria de desagüe	Lote	172	1,200.00	206,400	60,706
2.4 Veredas, martillos y ciclovías	m²	1,771	94.74	167,781	49,347
2.5 Pistas afirmadas (afirmado de vías y calles)	m²	4,234	28.34	120,007	35,296
2.6 Asfaltado, sardineles y señalización horizontal	m²	4,234	70.00	296,380	87,171
2.7 Redes primarias eléctricas	Lote	172	994.19	171,000	50,294
2.8 Redes secundarias eléctricas	Lote	172	1,720.93	296,000	87,059
2.9 Otros (limpieza, mantenimiento, etc.)	Mes	4	3,000.00	12,000	3,529
COSTO DIRECTO (CD)				**1,544,221**	**454,183**
Gastos generales (10% del CD)				154,422	45,418
Utilidad (8% del CD)				123,538	36,335
SUBTOTAL				**1,822,181**	**535,936**
I.G.V. (18%)				327,993	96,468
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**2,150,174**	**632,404**

Anexo fotográfico





Fuente: Programa Hábitat

Plano de la Etapa 8, Urb. San Fernando (modelo)

