ASOCIACIÓN COPRODELI

“Culminación del colegio Santa Cruz de Asia: ampliación de los pabellones 1 y 2, campo de fútbol con tribuna y cobertura, en Cañete, Lima”

COPRODELI

1. Zonas de intervención del proyecto

El colegio Coprodeli Santa Cruz se ubica en la Urbanización Santa Cruz de Asia, Mz. O, sublote A, distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima. El predio está entre las calles Las Dunas, Los Tulipanes, Las Tunas y Dos de Mayo. El proyecto actúa sobre los dos pabellones de aulas ya construidos y sobre el área deportiva y exterior, según el siguiente cuadro de áreas:

Componente	Intervención	Área	Costo directo S/
Pabellón 1	Tercer piso (6 aulas)	516.43 m²	684,799
Pabellón 2	Segundo y tercer piso (10 aulas y 2 laboratorios)	948.62 m²	1,327,736
Tribuna	Tribuna del campo de fútbol	170.41 m²	83,193
Cobertura metálica	Área deportiva cubierta	895.89 m²	261,159
Veredas y adoquines	Circulaciones exteriores	323.24 m²	30,577
Área de juegos	Grass natural	821.66 m²	33,977
Campo de fútbol	Grass sintético	1,815.00 m²	156,594

2. Justificación

El colegio Santa Cruz es un colegio nuevo de la red COPRODELI en Cañete. En 2025, con el apoyo de Altar’d State (Estados Unidos) y de la Fundación Parentes (España), se construyó el segundo piso de un pabellón, con 6 aulas, para iniciar sus clases; el colegio está proyectado para atender a 740 alumnos. Para llegar a esa capacidad faltan aulas, laboratorios y espacios de deporte. El proyecto aprovecha la estructura ya construida para crecer en altura: el Pabellón 1 recibe un tercer piso con 6 aulas, y el Pabellón 2 un segundo y un tercer piso con 10 aulas y 2 laboratorios, con lo que el colegio gana 1,465.05 m² de aulas sin ocupar patios. Además se ejecuta el campo de fútbol de grass sintético, con su tribuna y una cobertura metálica que protege del sol, las veredas y las áreas verdes, y el cerco perimétrico, la cisterna y las redes que necesita el conjunto. El modelo educativo de COPRODELI, aun en zonas urbano-marginales, duplica los logros de aprendizaje del promedio nacional, reduce la deserción escolar a 0.04% frente al 8% nacional y logra que el 70% de sus alumnos acceda a estudios superiores. El proyecto es coherente con la misión de COPRODELI de contribuir al desarrollo integral de las personas y eliminar la pobreza y la exclusión social.

3. Descripción resumida

El proyecto completa el colegio Santa Cruz con: (1) un tercer piso de 516.43 m² en el Pabellón 1, con 6 aulas; (2) un segundo y un tercer piso de 948.62 m² en el Pabellón 2, con 4 aulas de secundaria y 2 laboratorios (uno de cómputo y ofimática y otro de educación para el trabajo) en el segundo piso y 6 aulas de secundaria en el tercero, unidos por un núcleo de escalera y ascensor y un pasillo longitudinal; (3) un campo de fútbol de grass sintético de 1,815 m² con una tribuna de 170.41 m² y una cobertura metálica de 895.89 m²; (4) veredas de adoquines (323.24 m²) y un área de juegos de grass natural (821.66 m²); (5) cerco perimétrico de 109.39 m, cisterna y redes; y (6) el equipamiento de las 16 aulas y los 2 laboratorios (mobiliario, pizarra y equipo multimedia). El presupuesto total estimado es de **US$ 1,244,927 (S/ 4,232,752)**.

4. Objetivos y resultados

Objetivo general

Contribuir a que niños y jóvenes de familias de escasos recursos de Asia (Cañete) reciban una educación integral de calidad, en un colegio completo, seguro y con espacio para el deporte.

Objetivo específico

Construir y equipar la ampliación de los pabellones 1 y 2, el campo de fútbol con tribuna y cobertura y las obras exteriores del colegio Santa Cruz..

Resultados

- Tercer piso del Pabellón 1 (516.43 m²) con 6 aulas, y segundo y tercer piso del Pabellón 2 (948.62 m²) con 10 aulas y 2 laboratorios: 16 aulas y 2 laboratorios nuevos en 1,465.05 m².
- Núcleo de escalera y ascensor, pasillos de circulación y salidas de evacuación que conectan los pisos nuevos con los existentes.
- 16 aulas y 2 laboratorios equipados con mobiliario escolar, pizarra y equipo multimedia.
- Campo de fútbol de grass sintético (1,815 m²), tribuna (170.41 m²) y cobertura metálica (895.89 m²).
- Veredas de adoquines (323.24 m²) y área de juegos de grass natural (821.66 m²).
- Cerco perimétrico (109.39 m × 2.80 m), cisterna y redes de agua y desagüe, que dan seguridad y servicios al conjunto.

Todo buscando que el colegio llegue a su capacidad prevista de 740 alumnos sin perder patios y con un espacio deportivo seguro y cubierto.

Población atendida

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Alumnos de primaria y secundaria	740 alumnos (capacidad proyectada del colegio)	16 aulas y 2 laboratorios nuevos, con 1,465.05 m² de ampliación
Alumnos y comunidad educativa	1 campo de fútbol de 1,815 m², tribuna de 170.41 m² y cobertura de 895.89 m²	Educación física y deporte en un espacio seguro y protegido del sol
Familias de los alumnos	740 alumnos; familias de escasos recursos de Asia (Cañete)	Colegio completo, seguro y cercano, con equipamiento moderno

5. Descripción de beneficiarios

Los beneficiarios directos son los alumnos del colegio Santa Cruz, hijos de familias de escasos recursos de Asia (Cañete), en primaria y secundaria (capacidad proyectada de 740 alumnos), y sus docentes. De manera indirecta se benefician las familias y los vecinos de la urbanización, que podrán usar un colegio completo y un espacio deportivo cercano, y la economía local por el empleo generado durante la obra.

6. Cronograma anual

Periodo	Actividad principal
Mes 1	Actividades iniciales (guardianía, almacén, cerco de obra), replanteo, cerco perimétrico, cisterna y redes generales.
Meses 2 – 6	Estructuras del tercer piso del Pabellón 1 y del segundo y tercer piso del Pabellón 2 (placas, columnas, vigas, losas, escalera y ascensor).
Meses 4 – 8	Tribuna y cobertura metálica del área deportiva; base y drenaje del campo de fútbol.
Meses 6 – 9	Albañilería, revoques, pisos, puertas y ventanas, instalaciones sanitarias, eléctricas y de comunicaciones de los pabellones.
Meses 8 – 10	Grass sintético y natural, veredas de adoquines, pintura y acabados finales.
Meses 10 – 11	Equipamiento de las 16 aulas y los 2 laboratorios; pruebas y entrega.
Todo el proyecto	**Colegio Santa Cruz ampliado y equipado, con el campo de fútbol terminado (plazos referenciales, a confirmar por la dirección de obra; las obras se harán con el colegio en funcionamiento)**

7. Presupuesto

El proyecto presenta las siguientes necesidades (tipo de cambio: S/ 3.40 por US$):

Concepto	Detalle
Edificación (obras civiles)	US$ 1,132,356 (S/ 3,850,009), con gastos generales 10%, utilidad 8% e I.G.V.
Equipamiento de 16 aulas y 2 laboratorios	US$ 112,571 (S/ 382,743), con gastos generales 10%, utilidad 8% e I.G.V.
Presupuesto total estimado	**US$ 1,244,927 (S/ 4,232,752)**
Costo directo de los pabellones por m²	S/ 1,374 por m² (US$ 404), sobre 1,465.05 m² ampliados
Fuente de las cifras	Referencial (Presupuesto de obra y equipamiento del colegio Santa Cruz de Asia, memoria descriptiva y planos)

Detalle del presupuesto (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.40 por US$):


Partida	Parcial S/	Parcial US$
A. EDIFICACIÓN (OBRAS CIVILES)		
A.1 Actividades iniciales (guardianía, almacén, cerco de obra, etc.)	77,887	22,908
A.2 Cerco perimétrico con ladrillos de concreto (L = 109.39 m × 2.80 m de alto)	88,595	26,057
A.3 Redes generales (cisterna e instalaciones de tuberías)	20,500	6,029
A.4 Pabellón 1: tercer piso (516.43 m²; estructuras, albañilería, acabados, IISS e IIEE)	684,799	201,411
A.5 Pabellón 2: segundo y tercer piso (948.62 m²; estructuras, albañilería, acabados, IISS e IIEE)	1,327,736	390,511


Partida	Parcial S/	Parcial US$
A.6 Tribuna deportiva (30 m de largo, 170.41 m²)	83,193	24,469
A.7 Cobertura metálica del área deportiva (895.89 m²)	261,159	76,812
A.8 Veredas perimetrales de adoquines (323.24 m²)	30,577	8,993
A.9 Grass natural en el área de juegos (821.66 m²)	33,977	9,993
A.10 Grass sintético del campo de fútbol (1,815 m²)	156,594	46,057
Costo directo (CD)	**2,765,017**	**813,240**
Gastos generales (10% del CD)	276,502	81,324
Utilidad (8% del CD)	221,201	65,059
Subtotal	**3,262,720**	**959,623**
I.G.V. (18%)	587,290	172,733
TOTAL A	**3,850,009**	**1,132,356**
B. EQUIPAMIENTO		
B.1 Equipamiento de 16 aulas (16 × S/ 10,380)	166,080	48,847
B.2 Equipamiento de 2 laboratorios (2 × S/ 54,400)	108,800	32,000
Costo directo (CD)	**274,880**	**80,847**
Gastos generales (10% del CD)	27,488	8,085
Utilidad (8% del CD)	21,990	6,468
Subtotal	**324,358**	**95,400**
I.G.V. (18%)	58,385	17,171
TOTAL B	**382,743**	**112,571**
TOTAL GENERAL (A + B)	**4,232,752**	**1,244,927**

Nota 1: las cifras en US$ están redondeadas; el total en US$ es la suma de A y B.


Nota 2: el Excel agrupa bajo “Campo de fútbol” las veredas de adoquines y el área de juegos (S/ 221,147); aquí se detallan por separado. Las partidas del presupuesto no incluyen estudios ni expediente técnico, que la memoria indica que debe elaborarse (verificación de aforo por piso, salidas, resistencia al fuego y capacidad de tableros).

Anexo fotográfico







Plano de ubicación: predio entre las calles Las Dunas, Los Tulipanes, Las Tunas y Dos de Mayo




Planta general del colegio y componentes de la intervención




Pabellón 1: distribución del tercer piso (6 aulas)




Pabellón 2: distribución del segundo piso (4 aulas y 2 laboratorios)




Pabellón 2: distribución del tercer piso (6 aulas)



Campo de fútbol de grass sintético proyectado (1,815 m²)



Cortes de los pabellones y de la cobertura del área deportiva (en rojo, lo ya construido)



Distribución referencial del mobiliario en aula

Fuente: Programa Habitat