MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES

El proyecto se desarrolla en la **Institución Educativa COPRODELI Nuestra Señora de las Américas**. La institución fue fundada en el año 2007 para dar respuesta a la emergencia tras el terremoto que afectó a la región. Pertenece a la red educativa de la Asociación COPRODELI, institución con más de 36 años de trayectoria brindando educación integral en zonas vulnerables del Perú.

El presente proyecto surge con la finalidad de ampliar y consolidar la infraestructura educativa existente mediante la construcción de un nuevo módulo pedagógico en el segundo nivel, ofreciendo espacios modernos y seguros acorde a los estándares educativos exigidos.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El predio de la Institución Educativa se encuentra localizado en:

- **Urbanización:** Nuestra Señora de Las Américas.
- **Distrito:** Pisco.
- **Provincia:** Pisco.
- **Departamento / Región:** Ica.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Realizar la construcción de **tres (3) aulas educativas** en el segundo piso con un área total de **164.50 m²** (dimensiones de planta de 9.40m x 17.50m, incluyendo acabados integrales e instalaciones necesarias para su acondicionamiento como aulas multimedia.

4. METAS FÍSICAS Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Las principales actividades comprendidas para la ejecución de la obra corresponden a:

1. **Accesibilidad y Circulación:**
    - Apertura y habilitación del pasadizo de acceso en el segundo piso conectándolo al pabellón existente.
2. **Estructuras:**
    - Construcción de las 3 aulas en el segundo piso sobre losa de concreto (165m2).
    - Ejecución de columnas, vigas, muros y parapetos.
3. **Arquitectura y Acabados:**
    - Revoques, enlucidos y revestimientos (tarrajeo) de cielorrasos, vigas, columnas, muros y parapetos.
    - Colocación de pisos de cemento pulido y porcelanato.
    - Pintado general en muros y techos con materiales de alta durabilidad.
    - Carpintería y cerrajería: montaje e instalación de puertas y ventanas bajo normas de seguridad escolar.
4. **Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones:**
    - Cableado del sistema eléctrico y de iluminación eficiente en cada ambiente.
    - Cableado del sistema de comunicaciones y red de datos para soportar la implementación de aulas multimedia y conectividad tecnológica.

5. PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto para la ejecución total del proyecto se resume a continuación:

	Und	Cant	M. Obra	Material	Unitario	Parcial
Tres Aulas en Segundo Piso (9.40 x 17.50m)						**206,448**
Estructuras	m2	165	260	320	580	95,410
Arquitectura	m2	165	220	345	565	92,943
Instalaciones electricas	m2	165	45	65	110	18,095
		Costo Directo				206,448
		Gastos Generales			10%	20,645
		Utilidad			8%	16,516
		Sub Total				243,608
		Igv			18%	43,849
		Costo Total				**287,457**

Ratio de Costo por m2	S/ 1,747.46