IT	CANT.	MED	DESCRIPCION	P/M2	TOTAL
1	561	m2	POR LA CONFECCION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA PARABOLICA PARA EL COLEGIO IE COPRODELI SAN VICENTE- CALLAO-LIMA: 33X17MT (561M2) ESPECIFICACIONES: Fabricación e Instalación de estructura prefabricada de 33 metros x 17metros elaborados con tubería de 4x4 para soporte y 4x2 para tijerales y soporte cóncavo de 3x2 sujetados con templadores de ¾, mas 9 arcos de tubo cuadrado de 6x2x3.0mm , 35 correas de 40x60x2.0mm, para la parte superior existente. 06 placas de anclaje más perforación cimentada de 210kg/cm2 Otros: 561 m2 de Malla Rashell de 95% cocido y reforzado con ojales y cable acerado reforzado para dilatación por los vientos. Pintura y Acabado con Material Epóxico al 100% por zona de Mar Soldadura MIG-MAG 7018-6011 Replanteo en Obra Instalación Replanteo y modificación de lo Existente Mantenimiento y Limpieza de área trabajada Equipos completos de Seguridad Movilidad y Viáticos Incluido	115.00	64,515.00
				TOTAL, S/.	**64,515.00**