Item	Descripción	Unid.	Cantidad	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				
1.01	Trazo, replanteo y delimitación de área de trabajo	m2	467	2.00	934.00
1.02	Acarreo vertical de materiales (Subida a 3.er piso)	Glb	1	1,200.00	1,200.00
1.03	Equipos de protección personal y líneas de vida en altura	Glb	1	1,000.00	1,000.00
2	**ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERÍA**				
2.01	Picado y anclaje de fierro en losa existente (Epóxico)	Pza	60	25.00	1,500.00
2.02	Concreto f'c = 175 kg/cm2 p/columnetas y vigas amarre	m3	4.8	480.00	2,304.00
2.03	Encofrado y desencofrado en altura	m2	96	65.00	6,240.00
2.04	Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2	kg	380	7.50	2,850.00
2.05	Muro de ladrillo Arcilla 18 huecos soga (h = 2.00 m)	m2	240	85.00	20,400.00
3	**ARQUITECTURA Y ACABADOS**				
3.01	Tarrajeo en muros exterior/interior e=1.5\text{ cm}$	m2	480	38.00	18,240.00
3.02	Pintura látex exterior 2 manos (ambas caras)	m2	480	18.00	8,640.00
3.03	Sellado de juntas de dilatación con poliuretano	ml	40	22.00	880.00
4	**LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN**				
4.01	Limpieza final y eliminación de desmonte con bajada manual	Glb	1	1,200.00	1,200.00
	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 65,388.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 6,538.80
	Utilidad	8%	del CD		S/ 5,231.04
	SUBTOTAL				**S/ 77,157.84**
	I.G.V. (18%)	0%			S/ 0.00
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 77,157.84**

Ratio de Costo por m2	S/ 321.49