PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto **CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN I.E. COPRODELI SAN JOSE DE SISA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD				14,775.00
1.01	Limpieza y preparación de área de trabajo	m2	391.00	25.00	9,775.00
1.02	Equipos de protección individual y colectiva de seguridad	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
1.03	Limpieza y eliminación de desmonte fuera de la obra	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01	ESTRUCTURAS				249,301.69
01.01	CONCRETO ARMADO				249,301.69
01.01.01	COLUMNAS				82,458.65
01.01.01.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	39.16	532.58	20,855.88
01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUM	m2	297.18	120.57	35,831.71
01.01.01.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	kg	3,382.03	7.62	25,771.07
01.01.02	VIGAS				43,964.43
01.01.02.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	22.37	519.26	11,615.82
01.01.02.02	ENCOFRADO DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	149.61	69.44	10,389.37
01.01.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	kg	2,881.79	7.62	21,959.24
01.01.03	LOSAS ALIGERADAS				113,667.98
01.01.03.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VIGAS LOSAS MACIZAS	m3	41.35	419.57	17,349.33
01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS	m2	450.00	82.90	37,302.75
01.01.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERA	kg	5,400.00	7.62	41,148.00
01.01.03.04	LADRILLO DE TECNOPORT 0.15x0.30 EN LOSAS ALIG	und	985.00	18.14	17,867.90
01.01.04	ESCALERA				9,210.63
01.01.04.01	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	4.50	420.28	1,891.26
01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO .	m2	18.50	104.43	1,931.96
01.01.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	520.00	10.36	5,387.41
02	ARQUITECTURA				241,090.67
02.01	ALBAÑILERIA				47,287.50
02.01.01	MUROS CON BLOK HUECO DE CONCRETO DE19x39x19	m2	325.00	145.50	47,287.50
02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				51,153.55
02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	m2	322.09	30.06	9,682.03
02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	135.00	35.68	4,816.80
02.02.03	TARRAJEO COLUMNAS	m2	227.40	41.16	9,359.78
02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	185.20	49.35	9,139.62
02.02.05	TARRAJEO DE CIELORASO	m2	358.73	50.61	18,155.33
02.03	PISOS				63,865.45
02.03.01	PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO	m2	47.39	65.50	3,104.05
02.03.02	PISO PORCELANATO 60 X 60CM	m2	391.00	155.40	60,761.40

02.04	CONTRAZOCALOS				18,295.50
02.04.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M	m	179.72	101.80	18,295.50
02.05	PUERTAS Y VENTANAS				39,935.70
02.05.01	VENTANA DE MADERA Y MALLA MOSQUITERO A TODO	m2	58.86	495.00	29,135.70
02.05.02	PUERTA DE MADERA EN AULAS	und	6.00	1,800.00	10,800.00
02.06	PINTURA				20,552.97
02.06.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	132.82	37.45	4,974.11
02.06.02	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES	m2	395.81	26.10	10,330.64
02.06.03	PINTURA PARA CIELO RASO DOS MANO	m2	358.73	14.63	5,248.22
03	INSTALACIONES ELECTRICAS				21,574.92
03.01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COLEGIOS	m2	390.85	55.20	21,574.92
	COSTOS DIRECTOS				**526,742.27**
	Gastos Generales (% de los costos directos)		18%		94,813.61
	Utilidad (% de los costos directos)		8%		42,139.38
	SUB TOTAL				
	Igv		0%		
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				**663,695.26**

Area Techad	450.00
Costo / m2	1474.88