Ítem	Descripción de Partida	Unid.	Cant.	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y DESMONTAJES**				**44,170.00**
1.01	Movilización y desmovilización de equipos y herramientas	GLB	1	4,500.00	4,500.00
1.02	Demolición y desmontaje de cobertura liviana existente (incl. estructuras de soporte)	m²	470	35.00	16,450.00
1.03	Desmontaje, protección y retiro de elementos internos (bancas, altares, luminarias, etc.)	GLB	1	8,500.00	8,500.00
1.04	Trazo, nivelación y replanteo para cimentaciones perimétricas	m²	392	10.00	3,920.00
1.05	Protecciones perimétricas, andamiaje de trabajo y seguridad	GLB	1	10,800.00	10,800.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**32,560.00**
2.01	Excavación manual/mecánica para zapatas y vigas de cimentación	m³	150	65.00	9,750.00
2.02	Relleno compactado con material propio/prestamo	m³	55	52.00	2,860.00
2.03	Eliminación de material excedente y desmonte c/equipo	m³	210	95.00	19,950.00
3	**ESTRUCTURA: SUBESTRUCTURA (CIMENTACIÓN Y COLUMNAS)**				**183,115.00**
3.01	Solado de concreto para zapatas e=4",f'c=100 kg/cm2	m²	65	42.00	2,730.00
3.02	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Zapatas	m³	45	450.00	20,250.00
3.03	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Vigas de Cimentación	m³	35	460.00	16,100.00
3.04	Encofrado y desencofrado en vigas de cimentación	m²	120	68.00	8,160.00
3.05	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Columnas Perimétricas	m³	35	515.00	18,025.00
3.06	Encofrado y desencofrado en Columnas Perimétricas	m²	310	85.00	26,350.00
3.07	Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (Zapatas, Cimientos y Columnas)	kg	12,200.00	7.50	91,500.00
4	**ESTRUCTURA: SUPERESTRUCTURA (VIGAS Y TECHO A DOS AGUAS)**				**258,650.00**

4.01	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Vigas Perimétricas y Cumbrera	m^3	32	520.00	16,640.00
4.02	Encofrado y desencofrado en Vigas	m^2	190	85.00	16,150.00
4.03	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Losa Aligerada Inclinada (h=0.20m)	m^3	42	520.00	21,840.00
4.04	Encofrado y desencofrado inclinada con apuntalamiento especial	m^2	470	115.00	54,050.00
4.05	Ladrillo/Bloque aligerado para techo a dos aguas	Unid.	3,900.00	4.80	18,720.00
4.06	Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 en Vigas y Losa Aligerada	kg	17,500.00	7.50	131,250.00
5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS**				**58,200.00**
5.01	Impermeabilización de losa inclinada y aleros (Membrana/Manto asfáltico)	m^2	470	52.00	24,440.00
5.02	Resane, tajeo de columnas, vigas y encuentros con muros existentes	m^2	320	45.00	14,400.00
5.03	Pintura en elementos nuevos de concreto y resanes	m^2	320	22.00	7,040.00
5.04	Reinstalación y acomodo de elementos internos (bancas, luminarias básicas)	GLB	1	12,320.00	12,320.00

	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 576,695.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 57,669.50
	Utilidad	8%	del CD		S/ 46,135.60
	SUBTOTAL				**S/ 680,500.10**
	I.G.V. (18%)	18%			S/ 122,490.02
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 802,990.12**

Ratio de Costo por m2	S/ 1,708.49